



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA

18.017.400/0001-75

Telefone: (38) 3254-1173

E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com

Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



MEMÓRIA DE CÁLCULO ORÇAMENTO

Município:	ITACAMBIRA - MG
Objeto:	OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			SETOP	UND
Descrição		Comp. (m)	Altura (m)	Repet.	Total	OBS:
Placa de Obra		1	1	1	1,00	
TOTAL:					1,00	UND

1.2	TERRAPLANAGEM
-----	---------------

1.2.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020				SINAPI	M3
Descrição		Comprim. (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m³)	Total	OBS:
RUA DEOLINDA BICALHO		49,6	3	0,15	22,32	22,32	
RUA JOSE BICALHO NORONHA		104	4	0,15	62,40	62,40	
TOTAL:						84,72	M3

1.2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			SINAPI	M2
-------	--------	---	--	--	--------	----

Descrição	Comprim. (m)	Largura (m)	Volume (m³)	Total	OBS:
RUA DEOLINDA BICALHO	49,6	3	148,80	148,80	
JOSE BICALHO NORONHA	104	4	416,00	416,00	
TOTAL:				564,80	M2

1.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020			SINAPI	M3XKM
Descrição	Comprim. (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	KM	Total	OBS:
RUA DEOLINDA BICALHO	49,6	3	0,15	30,00	669,60	
JOSE BICALHO NORONHA	104	4	0,15	30,00	1872,00	
TOTAL:					2.541,60	M3XKM

1.2.4	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024			SINAPI	M3
Descrição	Comprim. (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m³)	Total	OBS:
RUA DEOLINDA BICALHO	49,6	3	0,15	22,32	22,32	
JOSE BICALHO NORONHA	104	4	0,15	62,40	62,40	
TOTAL:					84,72	M3

1.3	INFRAESTRUTURA					
1.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022			SINAPI	M2
Descrição		Comprim. (m)	Largura (m)	M²	Total	OBS:
RUA DEOLINDA BICALHO		49,6	2,7	133,92	133,92	
JOSE BICALHO NORONHA		104	3,7	384,80	384,80	
TOTAL:					518,72	M2
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			SINAPI	M
Descrição		Comprim. (m)	Largura (m)	M	Total	OBS:
RUA DEOLINDA BICALHO		49,6	2	99,20	99,20	
JOSE BICALHO NORONHA		104	2	208,00	208,00	
TOTAL:					307,20	M
1.3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024			SINAPI	M
Descrição		Comprim. (m)	Largura (m)	M	Total	OBS:
RUA DEOLINDA BICALHO		49,6	2	99,20	99,20	
JOSE BICALHO NORONHA		104	2	208,00	208,00	
TOTAL:					307,20	M
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021			SINAPI	M
Descrição		Comprim. (m)	Largura (m)	M	Total	OBS:

RUA DEOLINDA BICALHO	49,6	2	99,20	99,20
JOSE BICALHO NORONHA	104	2	208,00	208,00
TOTAL:				307,20
				M

JONAS CEZAR PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL 211.570/D-MG

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA