



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017.400/0001-75
Telefone: (38) 3254-1173
E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:		OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS EM DIVERSAS RUAS EM ITACAMBIRA	DATA:		14/04/2025		BDI:	22,04%	
			FORTE	VERSÃO					REFERENCIA
LOCAL		RUA DEOLINDA BICALHO E RUA JOSE BICALHO NORONHA - ITACAMBIRA/MG		SETOP	SEM DESONERAÇÃO		ago/23		
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		fev/24		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.396,17	1.703,90
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SETOP	UND	1,00	1.396,17	1.703,90	1.396,17	1.703,90
1.2	TERRAPLANAGEM							9.345,18	11.410,44
1.2.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	84,72	13,26	16,18	1.123,39	1.370,77
1.2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	564,80	2,02	2,47	1.140,90	1.395,06
1.2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.541,60	2,49	3,04	6.328,58	7.726,46
1.2.4	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	84,7	8,88	10,84	752,31	918,15
1.3	INFRAESTRUTURA							73.595,75	89.815,64
1.3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	518,72	83,48	101,88	43.302,75	52.847,19
1.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	307,20	62,93	76,80	19.332,10	23.592,96
1.3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	307,2	35,68	43,54	10.960,90	13.375,49
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							497,66	608,26
1.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	307,20	1,62	1,98	497,66	608,26
VALOR TOTAL:									103.538,24

JONAS CEZAR PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL 211.570/D-MG

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA