



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITOR / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITOR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA/MG	0	1095272-55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG	1095272-55	PREFEITURA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS				
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3x1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8x40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	UMA PLACA
1.2.	TERRAPLANAGEM		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	455,39	ÁREA CALÇAMENTO E SARJETA (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) X 0,15X =446,94
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.035,84	ÁREA CALÇAMENTO E SARJETA (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) = 2242,10M²
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.788,44	ÁREA CALÇAMENTO E SARJETA (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) X 0,15X 15KM=6704,02
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.456,69	ÁREA CALÇAMENTO E SARJETA (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) X 0,15X 15KM=6704,02
1.2.5.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	455,39	ÁREA CALÇAMENTO E SARJETA (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) X 0,15X =446,94
1.3.	INFRAESTRUTURA		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.618,62	ÁREA CALÇAMENTO (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) = 2406,16 M²
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.221,84	COMPRIMENTO MEIO-FIO (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) = 1221,84M
1.3.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.221,84	COMPRIMENTO MEIO-FIO (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) = 1221,84M
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.4.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.221,84	COMPRIMENTO MEIO-FIO (RUA 1 + RUA 2 + RUA 3+RUA 4+RUA 5) = 1221,84M

ITACAMBIRA/MG
Local
quinta-feira, 20 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JONAS CEZAR PEREIRA
CREA/CAU: 211570/D
ART/RRT: MG20243198310

Responsável Técnico
Nome: JONAS CEZAR PER
CREA/CAU: 211570/D
ART/RRT: MG20243198310

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	56.697,60	36.172,32	231.776,13	28.770,76	127.635,91
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00				
TERRAPLANAGEM	50,03	33,53	222,75	25,33	123,75
TERRAPLANAGEM	333,50	223,50	1.485,00	168,84	825,00
TERRAPLANAGEM	750,38	502,88	3.341,25	337,68	1.856,25
TERRAPLANAGEM	750,38	502,88	4.009,50	337,68	1.856,25
TERRAPLANAGEM	50,03	33,53	222,75	25,33	123,75
INFRAESTRUTURA	313,49	203,39	1.247,40	161,34	693,00
INFRAESTRUTURA	133,40	89,40	594,00	75,04	330,00
INFRAESTRUTURA	133,40	89,40	594,00	75,04	330,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	133,40	89,40	594,00	75,04	330,00