



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017.400/0001-75
Telefone: (38) 3254-1173
E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:		OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NA COMUNIDADE DE CAPELA DOS MANGUES	DATA:		27/06/2026		BDI:	22,51%	
			FORTE	VERSÃO		REFERENCIA			
LOCAL		ITACAMBIRA/MG	SETOP	SEM DESONERAÇÃO			mai/26		
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG	SINAPI	SEM DESONERAÇÃO			mai/26		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							906,91	1.111,08
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	UND	2,40	377,88	462,95	906,91	1.111,08
2	INFRAESTRUTURA							387.015,72	474.140,94
2.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	2.730,00	104,70	128,27	285.831,00	350.177,10
2.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	1.092,00	55,66	68,19	60.780,72	74.463,48
2.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	SINAPI	M	1.092,0	37,00	45,33	40.404,00	49.500,36
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							2.085,72	2.555,28
3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	1.092,00	1,91	2,34	2.085,72	2.555,28
VALOR TOTAL:									477.807,30

Pedro Henrique Ferreira Santos
Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA