



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017.400/0001-75
Telefone: (38) 3254-1173
E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



MEMÓRIA DE CÁLCULO ORÇAMENTO

Município:	ITACAMBIRA - MG
Objeto:	OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NAS COMUNIDADE SÃO CRISTOVAO

3 INFRAESTRUTURA

3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022		SINAPI	M2
Descrição		Comprim. (m)	Largura (m)	Total	OBS:
ESTRADA PARA ADAO COLARES		200	6	1200,00	
ESTRADA PARA CAPELA		50	5,8	290,00	
ESTRADA VICINAL		50	5,6	280,00	
TOTAL:				1.770,00	M2

3.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024		SINAPI	M
Descrição		Comprim. (m)	QUANTIDADE	Total	OBS:
ESTRADA PARA ADAO COLARES		200	2	400,00	
ESTRADA PARA CAPELA		50	2	100,00	
ESTRADA VICINAL		50	2	100,00	
professor candido neves		57	2		
TOTAL:				600,00	M

3.3	=ORÇAMENTO\IC14	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024		SINAPI	M
Descrição		Comprim. (m)	QUANTIDADE	Total	OBS:
ESTRADA PARA ADAO COLARES		200	2	400,00	
ESTRADA PARA CAPELA		50	2	100,00	
ESTRADA VICINAL		50	2	100,00	
TOTAL:				600,00	M

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.4.1	=ORÇAMENTO\IC16	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021		SINAPI	M
Descrição	Comprim. (m)	QUANTIDADE		Total	OBS:
ESTRADA PARA ADAO COLARES	200	2		400,00	
ESTRADA PARA CAPELA	50	2		100,00	
ESTRADA VICINAL	50	2		100,00	
TOTAL:				600,00	M

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA