



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017.400/0001-75
Telefone: (38) 3254-1173
E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:		OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NAS COMUNIDADE SÃO CRISTOVAO	DATA:		27/06/2026		BDI:	22,51%	
			FORTE	VERSÃO		REFERENCIA			
LOCAL		ITACAMBIRA/MG	SETOP	COM DESONERAÇÃO			mai/26		
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG	SINAPI	COM DESONERAÇÃO			mai/26		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							906,91	1.111,06
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	UND	2,40	377,88	462,94	906,91	1.111,06
3	INFRAESTRUTURA							240.915,00	295.149,90
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.770,00	104,70	128,27	185.319,00	227.037,90
3.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	600,00	55,66	68,19	33.396,00	40.914,00
3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	SINAPI	M	600,0	37,00	45,33	22.200,00	27.198,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.146,00	1.404,00
3.4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	600,00	1,91	2,34	1.146,00	1.404,00
VALOR TOTAL:									297.664,96

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA