



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017-400/0001-75
Telefone: (38) 3254-1173
E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:		OBRA: REFORMA TELHADO CASA DA CULTURA	DATA:		07/08/2026		BDI:	23,41%	
LOCAL		AV.FRANCISCO BICALHO, n 240, CENTRO ITAMCABIRA/MG	FONTE	VERSÃO		REFERENCIA			
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG	SETOP	SEM DESONERAÇÃO		abr/26			
			SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		jun/26			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.197,99	3.316,94
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	UND,	1,00	1.197,99	1.478,44	1.197,99	1.478,44
1.1.2	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	H	5,00	130,2	160,68	651,00	803,40
1.1.3	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	SETOP	M²	10,00	22,13	27,31	221,30	273,10
1.1.4	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	SETOP	M²	50,00	12,35	15,24	617,50	762,00
1.2	COBERTURA							28.797,56	99.101,30
1.2.1	100331	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	271,77	51,00	62,94	13.860,27	17.105,20
1.2.2	100395	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	271,77	27,94	34,48	7.593,25	9.370,63
1.2.3	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	271,8	27,02	33,35	7.344,04	9.064,53
1.2.4	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	SINAPI	M2	268,3	4,05	5,00	1.086,62	1.341,50
1.2.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019(superfice)	SINAPI	M2	268,3	2,09	2,58	560,75	692,21
1.2.6	ED-48407	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS	SETOP	M2	35,2	117,01	144,40	4.118,75	5.082,88
1.2.7	ED-48415	RIPA DE MADEIRA PARAJU (MEDIDAS 4X1,5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	SETOP	M2	268,3	13,31	16,43	3.571,07	4.408,17
1.2.8	ED-50512	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ	SETOP	M2	268,3	27,5	33,94	7.378,25	9.106,10
1.2.9	ED-48400	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	M2	35,2	48,15	59,42	1.694,88	2.091,58
1.2.10	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	m2	268,3	114,85	141,74	30.814,26	38.028,84
1.2.11	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	35,20	64,68	79,82	2.276,74	2.809,66
VALOR TOTAL:									102.418,24

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Engº. Civil - CREA: 252.433/D

GERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA